

Estakada pod obciążeniem

13 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się próby obciążeniowe estakady Żółkiewskiego. To pierwszy obiekt inżynierski, który powstał w ramach budowy mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi i ma zapewnić bezkolizyjny przejazd nad placem Daszyńskiego. Na obiekt wjedzie sześć ciężarówek: 2 o masie całkowitej 34 t i 4 o masie 35,5 t. Po zakończeniu próby obciążenia statycznego, nastąpi obciążenie dynamiczne obiektu, polegające na przejeździe przez estakadę ciężarówek z prędkościami: 10, 30 i 50 km/h. Celem badań jest ocena poprawności pracy konstrukcji i zgodności z założeniami projektowymi. Fot. Adam Zakrzewski i MZD